

## Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (po modyfikacji)

### Zakres prac i warunki realizacji.

Usługa oczyszczania, z wykorzystaniem technik alpinistycznych, kotłowni bloku nr 14 z zanieczyszczeń (np. pyłu węglowego, popiołu, drobnych elementów) zalegających na niedostępnych z podestów stałych, elementach konstrukcyjnych budynku kotłowni, elementach instalacji, urządzeń ~~oraz ścian kotłowni.~~

1. W latach 2019 - 2021 przewiduje się sześciokrotne wykonanie usługi czyszczenia kotłowni Bloku nr 14 – 6 Cykli (dwa razy w ciągu każdego roku kalendarzowego począwszy od marca 2019r.);
2. Każdy Cykl będzie trwał 60 dni kalendarzowych, licząc od dnia rozpoczęcia danego Cyklu.
3. Termin rozpoczęcia prac w ramach danego Cyklu określany będzie każdorazowo przez Zamawiającego na min. 3 dni przed planowanym terminem ich rozpoczęcia.
4. Prace muszą być wykonywane przy wykorzystaniu narzędzi i urządzeń Wykonawcy posiadających odpowiednie atesty do pracy w warunkach zagrożenia wybuchem zgodnie z dyrektywą ATEX 114 (2014/34/UE). Atesty te Wykonawca przed rozpoczęciem prac przedstawi Zamawiającemu do wglądu.
5. Pracownicy wykonujący oczyszczanie kotłowni muszą posiadać odpowiednie uprawnienia do pracy przy urządzeniach energetycznych na stanowisku eksploatacji typu „E” grupa 2 pkt 1,2,6 oraz w przypadku prac na elementach konstrukcji kotłowni uprawnienia do prac na wysokościach (uprawnienia alpinistyczne).
6. Prace wykonywane będą na pisemne polecenie.
7. Prace będą prowadzone podczas ruchu bloku.
8. Usługę można wykonywać całodobowo.
9. Usługę można wykonywać w dni wolne od pracy, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.
10. Szacunkowa kubatura budynku kotłowni wynosi ok. 800 000 m<sup>3</sup>. (od poz. -6,5m do poz. +145m).
11. Wykonanie prawidłowo wszystkich zobowiązań Wykonawcy wynikających z Umowy w ramach każdego Cyklu zostanie potwierdzone przez Zamawiającego poprzez podpisanie Protokołu Odbioru Usługi.